

Merkblatt Bauprovisorium

Temporärer Stromanschlusskasten (TSK)

Im Gemeindegebiet Biberist werden für den Anschluss von Baustromverteiler (BSV) eigene temporäre Strom-Anschlusskästen zur Verfügung gestellt. (Anschlüsse bis max.80A)

Anschlüsse: Eurostecker CEE125/5A / Anschlussklemmen 5x70 mm²
(Anschluss nach Nullung TN-S)

Bestellung und Ablauf für den Einsatz eines Temporären Stromanschluss

1. **Bestellung:** Mittels Auftrags- Formular „Auftrag für temporäre Elektroanschlüsse“ (www.ev-biberist.ch/de/downloads), mind. 3 Tage vor Inbetriebnahme-Termin, per E-Mail an: info@ev-biberist.ch.
2. **Kosten:** Pauschal für Montage und Demontage des TSK durch beauftragten Installateur der EVB nach Abschluss Installation des TSK.
3. **Express Anschluss:** Für Anschlüsse, deren Inbetriebnahme-Termin in weniger als 3 Tage zu erfolgen hat, wird von der EVB ein Zuschlag verrechnet.
4. **Standort TSK:** Wird von der EVB bestimmt und durch beauftragten Installateur der EVB zum gewünschten Termin montiert.
5. **Anschluss BSV:** Der Unternehmer beauftragt einen von Ihm bestimmten Elektro- Installateur Installateur für den Anschluss des Baustromverteilers (BSV) an den TSK.
6. **Sicherheitsnachweis:** Der Elektro-Installateur muss den Sicherheitsnachweis nach inbetriebsetzung des Baustromverteilers, innerhalb von 10 Arbeitstagen der EVB abgeben. Nachkontrolle nach 1 Jahr durch Externe Kontrollstelle.
Wird die Frist nicht eingehalten, behalten wir uns vor, die Stromzufuhr zu unterbrechen.
7. **Demontage BSV:** Wird nach Beendigung vom Ihrem Elektro-Installateur ausgeführt.
8. **Demontage TSK:** **Muss der Unternehmer der EVB umgehend melden.**
Der TSK wird anschliessend durch den beauftragten Elektro-Installateur der EVB demontiert und die Stromkosten werden dann abgerechnet. (Tel. 032 672 16 34)

Preisliste für Temporäre Anschlüsse (Baustellen. Märkte usw.)

Aufwand	Preise exkl. MWST	Verrechnung
- Auftragsbearbeitung - Erstellung, Anschluss, Inbetriebnahme und Demontage der Leitung zwischen dem Anschlusspunkt im Verteilnetz und dem temporären Stromanschlusskasten (TSK) Verrechnung durch Beauftragten El. Installateur EVB		Fr. 600.-- (Pauschal)
- Miete temporärer Stromanschlusskasten (TSK) Anschluss Überstromunterbrecher mit Stromzähler		Fr. 90.-- (pro Monat)
- Zuschlag für Express-Auftrag. Verrechnung durch beauftragten El. Installateur EVB		Fr. 80.--
- Erstellung Sicherheitsnachweis durch externen Kontrolleur		ca.Fr. 150.--
- Die Energie Verrechnung erfolgt durch EVB Quartalsweise		
Aufwand für die Ausführung der Installationen ab TSK, Inbetriebnahme der gesamten Baustellen-Installationen, Montage des BSV und erstellen des Sicherheitsnachweises, gehen zu Lasten des Auftraggebers.		

- Mehraufwand wird sep. verrechnet
- Preisanpassungen vorbehalten
- Der Auftraggeber haftet für die Rückgabe des TSK und der Bezahlung der in Rechnung gestellten Kosten